



Ministerio de Salud de la Nación

UNIDAD DE FINANCIAMIENTO INTERNACIONAL DE SALUD UFI - S

Buenos Aires, 02 de Agosto de 2017

Ref: Licitación Publica Nacional N° FONPLATA-23-LPN-O “REFUNCIONALIZACIÓN DE LA Base de control de Vectores- Corrientes.

Enmienda N° 2

De conformidad con lo dispuesto en el Punto 9.4 de la Sección I. “Instrucciones a los Participantes” del Pliego de Bases y Condiciones, el Contratante comunica la siguiente enmienda mediante la cual se modifica el Pliego de Bases y Condiciones.

Carta de Invitación – Punto 2: **Se Agrega:** “*El Monto Estimado del contrato es dólares estadounidenses ciento catorce mil cuatrocientos cincuenta y cinco con 12/00 (U\$S 114.455,12)*”

En la sección IV – Especificaciones Técnicas: **Se agrega:**

- 1- Listado de Planos
- 2- Listado de Tareas
- 3- Planilla de terminación de locales


Dr. Silvia Beatriz Perez
Supervisora de Gestión de Procesos
Unidad de Financiamiento Internacional de Salud
UFI-Salud

BASE DE CONTROL DE VECTORES - CORRIENTES - LISTADO DE PLANOS - ARQUITECTURA

NRO - RUBRO	TITULO	ESCALA	ARCHIVO CAD	TAMAÑO
ARQUITECTURA				
00	RELEVAMIENTO-EXISTENCIAS Y DEMOLICION - PLANTAS	Esc. 1:100	00-AR-FON-COR-RELEVAMIENTO-EXISTENCIAS Y DEMOLICION.dwg	A1
01	RELEVAMIENTO-EXISTENCIAS Y DEMOLICION - CORTES Y VISTAS	Esc. 1:100	00-AR-FON-COR-RELEVAMIENTO-EXISTENCIAS Y DEMOLICION.dwg	A1
02	PLANTA BAJA	Esc. 1:100	01-AR-FON-COR-PB.dwg	A2
03	PLANTA AZOTEA	Esc. 1:100	02-AR-FON-COR-AZOTEA.dwg	A2
04	CORTE A-A / B-B / C-C	Esc. 1:100	03-AR-FON-COR-CORTES Y VISTAS.dwg	A2
05	DETALLE LABORATORIO / OFICINAS	Esc. 1:50	04-AR-FON-COR-DETALLES.dwg	A1
06	DETALLE AREA DE LAVADO / BAÑOS	Esc. 1:50	04-AR-FON-COR-DETALLES.dwg	A1
07	CARPINTERIAS	Esc. 1:25	05-AR-FON-COR-CARPINTERIAS.dwg	A1
ESTRUCTURA				
08	ESQUEMA DE FUNDACIONES	Esc. 1:25	06-E-FON-COR-ESQUEMA FUNDACIONES.dwg	A3
INSTALACION SANITARIA				
09	INSTALACION SANITARIA	Esc. 1:100	07-IS-FON-COR-INSTALACION SANITARIA.dwg	A2
INSTALACION ELECTRICA				
10	INSTALACION ELECTRICA	Esc. 1:100	08-IE-FON-COR-INSTALACION ELECTRICA.dwg	A2

**BASE DE CONTROL DE VECTORES
CORRIENTES**

LISTADO DE TAREAS



Ministerio de
Salud
Presidencia de la Nación

PROGRAMA NACIONAL
DE CHAGAS



CORRIENTES



FONPLATA

1-MESA DE ENTRADA	Remodelación	
	Limpieza de local	
	Demolición y submuración de muros exteriores	
	Limpieza de cielorraso aplicado existente	
	Ejecución de cielorraso suspendido de placas de roca de yeso con junta tomada en hall de ingreso	
	Reparación de solados	
	Refacción de carpinterías de existentes	
	Reparación de revoques	
	Retiro y colocación de placas de cielorraso desmontable en mal estado	
	Revisión de instalación eléctrica y reparación en caso de ser necesario	
	Colocación de artefactos de iluminación	
	Colocación de zócalos de madera	
	Pintura interior	
2-OFICINA SECRETARIA	Remodelación	
	Limpieza de local	
	Demolición y submuración de muros exteriores	
	Desmantelar tabiques divisorios existentes	
	Refacción de solado existente	
	Colocación de artefactos de iluminación	
	Retiro y colocación de placas de cielorraso desmontable en mal estado	
	Ejecución de tabiquería modular - paneles de vidrio superiores y paneles de placa de roca de yeso con estructura de perfiles de acero galvanizado	
	Refacción de carpinterías existentes	
	Reparación de revoques	
	Pintura general	
	Colocación de zócalos de madera	
	3-OFICINA JEFE	Remodelación
Limpieza de local		
Desmantelar tabiques divisorios existentes		
Refacción de solado existente		
Colocación de artefactos de iluminación		
Retiro y colocación de placas de cielorraso desmontable en mal estado		
Ejecución de tabiquería modular - paneles de vidrio superiores y paneles de placa de roca de yeso con estructura de perfiles de acero galvanizado		
Refacción de carpinterías existentes		
Reparación de revoques		
Pintura general		
Colocación de zócalos de madera		
4-OFICINA		Remodelación
		Limpieza de local
	Desmantelar tabiques divisorios existentes	
	Refacción de solado existente	
	Colocación de artefactos de iluminación	
	Retiro y colocación de placas de cielorraso desmontable en mal estado	
	Ejecución de tabiquería modular - paneles de vidrio superiores y paneles de placa de roca de yeso con estructura de perfiles de acero galvanizado	
	Ejecución de tabiquería de acero galvanizado con placas de roca de yeso	
	Reparación de revoques	
	Instalación de carpintería	
	Pintura general	
	Colocación de zócalos de madera	

BASE DE CONTROL DE VECTORES
CORRIENTES

LISTADO DE TAREAS



Ministerio de
Salud
Presidencia de la Nación

PROGRAMA NACIONAL
DE CHAGAS



CORRIENTES



FONPLATA

5-LABORATORIO	Remodelación
	Limpieza de local
	Revisión de instalación sanitaria y reparación en caso de ser necesario
	Remoción de carpintería existente
	Colocación de carpeta niveladora
	Colocación de solado vinílico
	Ejecución de tabique divisorio modular de aluminio natural con vidrio float de 4mm
	Ejecución de tabiquería de acero galvanizado con placas de roca de yeso
	Colocación de artefactos de iluminación
	Retiro y colocación de placas de cielorraso desmontable en mal estado
	Reparación de revoques
	Instalación de carpintería hermética
	Pintura general
	Colocación de zócalos sanitario
6-LAVADO DE LABORATORIO	Remodelación
	Limpieza de local
	Desmantelar cielorraso existente
	Remoción de cerámicos existentes
	Revisión de instalación de agua fría y caliente y reparación en caso de ser necesario
	Ejecución de instalación sanitaria
	Remoción de carpintería existente
	Ejecución de cielorraso suspendido de placas de roca de yeso con junta tomada
	Colocación de carpeta niveladora
	Colocación de solado vinílico
	Ejecución de tabique divisorio modular de aluminio natural con vidrio float de 4mm
	Ejecución de tabiquería de acero galvanizado con placas de roca de yeso
	Colocación de artefactos de iluminación
	Instalación de mesada
	Colocación de revestimiento cerámico sobre mesada
	Instalación de pileta de lavado
Reparación de revoques	
Instalación de carpintería hermética	
Pintura general	
Colocación de zócalos sanitario	
7-DEPÓSITO	Remodelación y refuncionalización
	Limpieza de local
	Sellado de carpintería con tabique placa de roca de yeso y perfilera de acero galvanizado
	Remoción de carpintería existente
	Ejecución de cielorraso suspendido de placas de roca de yeso con junta tomada
	Colocación de artefactos de iluminación
	Refacción de solado existente
	Colocación de carpintería nueva
	Reparación de revoques
Pintura general	
Colocación de zócalos de madera	
8-OFFICE	Remodelación y refuncionalización
	Limpieza de local
	Refacción de solado existente
	Ejecución de tabiquería de acero galvanizado con placas de roca de yeso
	Colocación de carpintería corrediza nueva
	Ejecución de tabiquería modular - paneles de vidrio superiores y paneles de placa de roca de yeso con estructura de perfiles de acero galvanizado
	Ejecución de instalación sanitaria
	Colocación de mesada
	Colocación de revestimiento cerámico sobre mesada
	Colocación de pileta de lavado
	Retiro y colocación de placas de cielorraso desmontable en mal estado
Pintura general	
Colocación de zócalos de madera	



9-PASO	<p>Remodelación Limpieza de local Refacción de solado existente Colocación de artefactos de iluminación Retiro y colocación de placas de cielorraso desmontable en mal estado Ejecución de tabiquería modular - paneles de vidrio superiores y paneles de placa de roca de yeso con estructura de perfiles de acero galvanizado Ejecución de tabiquería de acero galvanizado con placas de roca de yeso Refacción de carpinterías existentes Reparación de revoques Pintura general Colocación de zócalos de madera</p>
10-BAÑO	<p>Remodelación Remoción de artefactos sanitarios Remoción de revestimiento cerámico Remoción de solado existente Limpieza general Revisión de instalación sanitaria y reparación en caso de ser necesario Reparación de carpinterías existentes Reparación de revoques Ejecución de cielorraso suspendido con placa de roca de yeso con tratamiento anti-humedad junta tomada Colocación de revestimiento cerámico Colocación de solado granítico Pintura general Colocación de zócalos graníticos Colocación de artefactos sanitarios</p>
11-BAÑO	<p>Remodelación Remoción de artefactos sanitarios Remoción de revestimiento cerámico Remoción de solado existente Limpieza general Revisión de instalación sanitaria y reparación en caso de ser necesario Reparación de carpinterías existentes Reparación de revoques Ejecución de cielorraso suspendido con placa de roca de yeso con tratamiento anti-humedad junta tomada Colocación de revestimiento cerámico Colocación de solado granítico Pintura general Colocación de zócalos graníticos Colocación de artefactos sanitarios</p>
12-MÓDULO DE LAVADO	<p>Obra nueva Limpieza general Ejecución de instalación sanitaria Ejecución de contrapiso sobre terreno natural y carpeta niveladora Ejecución de cemento alisado Ejecución de instalación eléctrica Ejecución de revoques Colocación de mesada Colocación de revestimiento cerámico sobre mesada Instalación de piletas de lavado Colocación de artefactos de iluminación Pintura general</p>
13-PLAYÓN	<p>Obra nueva Limpieza general Nivelación de terreno Instalación de desagües cloacales Excavar y realizar zanjas para rejillones Colocación de estructura y rejillón Ejecución de pavimento de hormigón H30</p>
14-GARAGE	

BASE DE CONTROL DE VECTORES
CORRIENTES

LISTADO DE TAREAS



Ministerio de
Salud
Presidencia de la Nación

PROGRAMA NACIONAL
DE CHAGAS



CORRIENTES



FONPLATA

15-DEPÓSITO	Reparación
	Limpieza general
	Reparación de babeta
	Colocación de membrana
	Reparación de humedad en muro
	Reparación de revoques
16-CUBIERTA	Pintura general
	Reparación
	Remoción de membrana existente
	Reparación de cubierta
Colocación de membrana líquida	

BASE DE CONTROL DE VECTORES CORRIENTES		PROGRAMA NACIONAL DE CHAGAS CORRIENTES										FONPLATA
PLANILLA DE TERMINACIONES DE LOCALES		Ministerio de Salud Presidencia de la Nación										
Nº DEL LOCAL	DENOMINACIÓN DEL LOCAL	MUROS	REVOQUES	AISLACIÓN	CONTRAPISOS Y CARPETAS	PISOS	ZÓCALOS Y SOLIAS	REVEST.	CIELORRASOS	PINTURA		
1	Mesa de entrada	Construcción en seco - estructura de A°C°, placa de roca de yeso común	Grueso bajo revestimiento/interior	Membrana líquida acrílica para techos	Carpeta niveladora	Cemento alisado	Zócalo de mosaico granítico 30X30	Cerámico rectificado 30X30	Cielorraso suspendido de placa de roca de yeso E=12,5mm para locales tomada y buña perimetral	Látex satinado para exterior		
2	Oficina secretaria	Construcción en seco - estructura de A°C°, placa de roca de yeso con tratamiento contra humedad en ambas caras	Fino exterior	Aislación hidrófuga film de polietileno 200 micrones	Hº Aº H30	Cemento alisado	Zócalo de madera h:10cm		Cielorraso suspendido de placa de roca de yeso E=12,5mm con junta tomada y buña perimetral	Látex para interior		
3	Oficina jefe	Construcción en seco - estructura de A°C°, placa de roca de yeso con tratamiento contra humedad en ambas caras	Fino interior	Membrana líquida acrílica para techos	Carpeta niveladora	Cemento alisado	Zócalo de mosaico granítico h:10cm		Cielorraso suspendido de placa de roca de yeso E=12,5mm para locales tomada y buña perimetral	Látex para exterior		
4	Oficina	Construcción en seco - estructura de A°C°, placa de roca de yeso con tratamiento contra humedad en ambas caras	Grueso bajo revestimiento/interior	Membrana líquida acrílica para techos	Carpeta niveladora	Cemento alisado	Zócalo de mosaico granítico h:10cm		Cielorraso suspendido de placa de roca de yeso E=12,5mm para locales tomada y buña perimetral	Látex para exterior		
5	Laboratorio	Construcción en seco - estructura de A°C°, placa de roca de yeso con tratamiento contra humedad en ambas caras	Grueso bajo revestimiento/interior	Membrana líquida acrílica para techos	Carpeta niveladora	Cemento alisado	Zócalo de mosaico granítico h:10cm		Cielorraso suspendido de placa de roca de yeso E=12,5mm para locales tomada y buña perimetral	Látex para exterior		
6	Lavado de laboratorio	Construcción en seco - estructura de A°C°, placa de roca de yeso con tratamiento contra humedad en ambas caras	Grueso bajo revestimiento/interior	Membrana líquida acrílica para techos	Carpeta niveladora	Cemento alisado	Zócalo de mosaico granítico h:10cm		Cielorraso suspendido de placa de roca de yeso E=12,5mm para locales tomada y buña perimetral	Látex para exterior		
7	Depósito	Construcción en seco - estructura de A°C°, placa de roca de yeso con tratamiento contra humedad en ambas caras	Grueso bajo revestimiento/interior	Membrana líquida acrílica para techos	Carpeta niveladora	Cemento alisado	Zócalo de mosaico granítico h:10cm		Cielorraso suspendido de placa de roca de yeso E=12,5mm para locales tomada y buña perimetral	Látex para exterior		
8	Office	Construcción en seco - estructura de A°C°, placa de roca de yeso con tratamiento contra humedad en ambas caras	Grueso bajo revestimiento/interior	Membrana líquida acrílica para techos	Carpeta niveladora	Cemento alisado	Zócalo de mosaico granítico h:10cm		Cielorraso suspendido de placa de roca de yeso E=12,5mm para locales tomada y buña perimetral	Látex para exterior		
9	Paso	Construcción en seco - estructura de A°C°, placa de roca de yeso con tratamiento contra humedad en ambas caras	Grueso bajo revestimiento/interior	Membrana líquida acrílica para techos	Carpeta niveladora	Cemento alisado	Zócalo de mosaico granítico h:10cm		Cielorraso suspendido de placa de roca de yeso E=12,5mm para locales tomada y buña perimetral	Látex para exterior		
10	Baños	Construcción en seco - estructura de A°C°, placa de roca de yeso con tratamiento contra humedad en ambas caras	Grueso bajo revestimiento/interior	Membrana líquida acrílica para techos	Carpeta niveladora	Cemento alisado	Zócalo de mosaico granítico h:10cm		Cielorraso suspendido de placa de roca de yeso E=12,5mm para locales tomada y buña perimetral	Látex para exterior		
11	Baños	Construcción en seco - estructura de A°C°, placa de roca de yeso con tratamiento contra humedad en ambas caras	Grueso bajo revestimiento/interior	Membrana líquida acrílica para techos	Carpeta niveladora	Cemento alisado	Zócalo de mosaico granítico h:10cm		Cielorraso suspendido de placa de roca de yeso E=12,5mm para locales tomada y buña perimetral	Látex para exterior		
12	Módulo de lavado	Construcción en seco - estructura de A°C°, placa de roca de yeso con tratamiento contra humedad en ambas caras	Grueso bajo revestimiento/interior	Membrana líquida acrílica para techos	Carpeta niveladora	Cemento alisado	Zócalo de mosaico granítico h:10cm		Cielorraso suspendido de placa de roca de yeso E=12,5mm para locales tomada y buña perimetral	Látex para exterior		
13	Playón	Construcción en seco - estructura de A°C°, placa de roca de yeso con tratamiento contra humedad en ambas caras	Grueso bajo revestimiento/interior	Membrana líquida acrílica para techos	Carpeta niveladora	Cemento alisado	Zócalo de mosaico granítico h:10cm		Cielorraso suspendido de placa de roca de yeso E=12,5mm para locales tomada y buña perimetral	Látex para exterior		