



Ministerio de Salud de la Nación

UNIDAD DE FINANCIAMIENTO INTERNACIONAL DE SALUD UFI - S

Buenos Aires, 02 de Agosto de 2017

Ref: Licitación Publica Nacional N° FONPLATA-24-LPN-O “REFUNCIONALIZACIÓN DE LA Base de control de Vectores- Córdoba.


Enmienda N° 2

De conformidad con lo dispuesto en el Punto 9.4 de la Sección I. “Instrucciones a los Participantes” del Pliego de Bases y Condiciones, el Contratante comunica la siguiente enmienda mediante la cual se modifica el Pliego de Bases y Condiciones.

Carta de Invitación – Punto 2: **Se Agrega:** “*El Monto Estimado del contrato es dólares estadounidenses cuatrocientos treinta y nueve mil ochocientos sesenta y dos con 02/00 (U\$S 439.862,02)*”




En la sección IV – Especificaciones Técnicas: **Se agrega:**

- 1- Listado de Planos
- 2- Listado de Tareas
- 3- Planilla de terminación de locales


Dra. Silvia Beatriz Perez
Supervisora de Gestión de Procesos
Unidad de Financiamiento Internacional de Salud
UFI-Salud

CENTRO DE REFERENCIA DE VECTORES - CÓRDOBA - LISTADO DE PLANOS - ARQUITECTURA

NRO - RUBRO	TITULO	ESCALA	ARCHIVO CAD	TAMAÑO
ARQUITECTURA				
00	RELEVAMIENTO-EXISTENCIAS Y DEMOLICION - PLANTA BAJA	Esc. 1:100	00-AR-FON-CBA-RELEVAMIENTO-EXISTENCIAS Y DEMOLICION.dwg	A1
01	RELEVAMIENTO-EXISTENCIAS Y DEMOLICION - PLANTA AZOTEA	Esc. 1:200	00-AR-FON-CBA-RELEVAMIENTO-EXISTENCIAS Y DEMOLICION.dwg	A1
02	RELEVAMIENTO-EXISTENCIAS Y DEMOLICION-VISTA INGRESO/LATERALES	Esc. 1:100	00-AR-FON-CBA-RELEVAMIENTO-EXISTENCIAS Y DEMOLICION.dwg	A1
03	RELEVAMIENTO-EXISTENCIAS Y DEMOLICION-VISTA CONTRAFRENTE / CORTE A-A/B-B	Esc. 1:100	00-AR-FON-CBA-RELEVAMIENTO-EXISTENCIAS Y DEMOLICION.dwg	A1
04	RELEVAMIENTO-EXISTENCIAS Y DEMOLICION -CORTE-VISTA	Esc. 1:100	00-AR-FON-CBA-RELEVAMIENTO-EXISTENCIAS Y DEMOLICION.dwg	A2
05	PLANTA BAJA	Esc. 1:100	01-AR-FON-CBA-PB.dwg	A1
06	PLANTA AZOTEA	Esc. 1:100	02-AR-FON-CBA-AZOTEA.dwg	A1
07	CORTE A-A / B-B	Esc. 1:100	03-AR-FON-CBA-CORTES Y VISTAS.dwg	A1
08	DETALLES	Esc. 1:50	04-AR-FON-CBA-DETALLES.dwg	A1
08-A	DETALLES - GALLINERO / DEPÓSITO DE ALIMENTOS	Esc. 1:50	04-AR-FON-CBA-DETALLES.dwg	A1
09	CARPINTERÍAS NUEVAS	Esc. 1:25	05-AR-FON-CBA-CARPINTERIAS.dwg	A1
10	CARPINTERÍAS A REPARAR	Esc. 1:25	05-AR-FON-CBA-CARPINTERIAS.dwg	A1
INSTALACIÓN SANITARIA				
11	INSTALACIÓN SANITARIA PLANTA BAJA	Esc. 1:100	06-IS-FON-CBA-INSTALACION SANITARIA.dwg	A1
INSTALACIÓN ELÉCTRICA				
12	INSTALACIÓN ELÉCTRICA PLANTA BAJA	Esc. 1:100	07-IE-FON-CAT-INSTALACION ELECTRICA.dwg	A1

<p>CENTRO DE REFERENCIA DE VECTORES PUNILLA - CÓRDOBA</p> <p>LISTADO DE TAREAS</p>	 <p>Ministerio de Salud Presidencia de la Nación</p> <p>PROGRAMA NACIONAL DE CHAGAS</p>  <p>GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA</p>  <p>FONPLATA</p>
<p>1-SALA DE TRATOMINOS</p>	<p>Refuncionalización</p> <p>Limpieza de local</p> <p>Retiro de Instalación Eléctrica existente</p> <p>Retiro de cieloraso aplicado existente</p> <p>Retiro de piso existente</p> <p>Reparación de pérdida de agua de piso superior</p> <p>Colocación de cieloraso suspendido de placa de roca de yeso junta tomada</p> <p>Retiro de revestimiento cerámico sobre mesada</p> <p>Retiro y restauración de mesada existente de acero inoxidable para su futura reutilización</p> <p>Colocación de revestimiento sobre mesada</p> <p>Colocación de mesada de acero inoxidable existente</p> <p>Sellado de ventanas con tabique placa de roca de yeso y perflería de acero galvanizado</p> <p>Realización de Instalación eléctrica por cablecanal</p> <p>Colocación de artefactos de iluminación</p> <p>Reparación revoques</p> <p>Reparar conexión de agua fría en pileta, y readecuar desagües a la red existente</p> <p>Cambio de grifería</p> <p>Colocación de extractor con mosquitero</p> <p>Retiro de puerta placa existente y colocación de puerta hermética</p> <p>Pintura interior</p> <p>Colocación de solado granítico</p> <p>Colocación zócalos sanitarios</p> <p>Preinstalación de aire acondicionado</p>
<p>2-MICROSCOPIA</p>	<p>Refuncionalización</p> <p>Limpieza de local</p> <p>Retiro de instalación eléctrica existente</p> <p>Retiro de cieloraso existente</p> <p>Retiro de panel divisorio</p> <p>Retiro de revestimiento cerámico sobre mesada</p> <p>Retiro y restauración de mesada existente de acero inoxidable para su futura reutilización</p> <p>Colocación de revestimiento sobre mesada</p> <p>Colocación de mesada de acero inoxidable existente</p> <p>Sellado de ventanas con tabique placa de roca de yeso y perflería de acero galvanizado</p> <p>Colocación de paneles divisorios</p> <p>Colocación de cieloraso suspendido de roca de yeso junta tomada</p> <p>Realización de Instalación eléctrica por cablecanal</p> <p>Colocación de artefactos de iluminación</p> <p>Colocación de extractor con mosquitero</p> <p>Reparación revoques</p> <p>Reparar conexión de agua fría en pileta, y readecuar desagües a la red existente.</p> <p>Cambio de grifería</p> <p>Retiro de puerta placa existente y colocación de puerta hermética</p> <p>Colocación de solado vinílico previa nivelación con base</p> <p>Colocación de zócalo sanitario</p> <p>Pintura general</p> <p>Preinstalación de Aire Acondicionado</p>

CENTRO DE REFERENCIA DE VECTORES
PUNILLA - CÓRDOBA

LISTADO DE TAREAS



Ministerio de
Salud
Presidencia de la Nación

PROGRAMA NACIONAL
DE CHAGAS



GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA



FONPLATA

3-LABORATORIO DE RESISTENCIA

Refuncionalización

Limpieza de local
Retiro de instalación eléctrica existente
Retiro de cieloraso existente
Retiro de piso existente
Retiro de panel divisorio
Retiro de revestimiento cerámico sobre mesada
Retiro y restauración de mesada existente de acero inoxidable para su futura reutilización
Colocación de revestimiento sobre mesada
Colocación de mesada de acero inoxidable existente
Sellado de ventanas con tabique placa de roca de yeso y perfilaría de acero galvanizado
Colocación de paneles divisorios
Colocación de cielorraso suspendido de roca de yeso junta tomada
Realización de Instalación eléctrica por cablecanal
Colocación de artefactos de iluminación
Reparación revoques
Reparar conexión de agua fría en pileta, y readecuar desagues a la red existente.
Cambio de grifería
Colocación de extractor con mosquitero
Retiro de Puerta placa existente y colocación de puerta hermética
Colocación de solado vinílico previa nivelación con base
Colocación de zócalo sanitario
Pintura general
Preinstalación de Aire Acondicionado

4-T.INFESTANS RESISTENTES

Refuncionalización

Limpieza de local
Retiro de instalación eléctrica existente
Retiro de cielorraso existente
Retiro de piso existente
Retiro de revestimiento cerámico
Sellado de ventanas con tabique placa de roca de yeso y perfilaría de acero galvanizado
Colocación de cielorraso suspendido de roca de yeso junta tomada
Realización de Instalación eléctrica por cablecanal
Colocación de artefactos de iluminación
Colocación de extractor con mosquitero
Reparación revoques
Retiro de Puerta placa existente y colocación de puerta hermética
Colocación de solado granítico
Colocación zócalos sanitarios
Pintura general
Preinstalación de Aire Acondicionado

5-ÁREA CONECTIVA

Refuncionalización

Limpieza de local
Retiro de instalación eléctrica existente
Retiro de solado existente
Retiro de tabique divisorio
Retiro de revestimiento cerámico
Retiro y restauración de mesada existente de acero inoxidable para su futura reutilización
Colocación de revestimiento sobre mesada
Colocación de mesada de acero inoxidable existente
Colocación de cielorraso suspendido de placa de roca de yeso junta tomada
Realización de Instalación eléctrica por cablecanal
Colocación de artefactos de iluminación
Reparación revoques
Reparar conexión de agua fría en pileta, y readecuar desagües a la red existente.
Cambio de grifería
Retiro de abertura de hierro existente y colocación de carpintería exterior hermética
Instalación de termotanque eléctrico
Colocación de solado granítico
Colocación zócalos sanitarios
Pintura general

CENTRO DE REFERENCIA DE VECTORES
PUNILLA - CÓRDOBA

LISTADO DE TAREAS



Ministerio de
Salud
Presidencia de la Nación

PROGRAMA NACIONAL
DE CHAGAS



GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA



FONPLATA

6-DEPÓSITO DESCARTABLES	Refuncionalización
	Colocación de cielorraso suspendido de placa de roca de yeso junta tomada
	Realización de Instalación eléctrica por cablecanal
	Colocación de artefactos de iluminación
	Ejecución de tabique placa de roca de yeso y perfilaría de acero galvanizado
	Colocación de solado granítico
	Colocación zócalos granítico
	Colocación de puerta
	Pintura General
7-RECEPCIÓN	Refuncionalización
	Retiro de instalación eléctrica existente
	Retiro de solado existente
	Colocación de cielorraso suspendido de placa de roca de yeso junta tomada
	Realización de Instalación eléctrica por cablecanal
	Colocación de artefactos de iluminación
	Reparación revoques
	Reacondicionamiento de abertura de hierro existente
	Colocación de solado granítico
Colocación zócalos granítico	
Pintura general	
8-LABORATORIO DE MANIPULACIÓN DE COLONIAS	Refuncionalización
	Limpieza de local
	Retiro de instalación eléctrica existente
	Retiro de solado existente
	Colocación de cielorraso suspendido de placa de roca de yeso junta tomada
	Realización de Instalación eléctrica por cablecanal
	Colocación de artefactos de iluminación
	Reparación de rajadura en pared
	Reparación revoques
	Refacción y sellado de carpintería de madera existente
	Retiro de carpintería existente de madera y reemplazo por carpintería hermética exterior
	Colocación de paneles divisorios
	Colocación de extractor con mosquitero
	Colocación de puertas herméticas
	Colocación de solado granítico
Colocación zócalos sanitarios	
Pintura general	
Preinstalación de Aire Acondicionado	
9-ÁREA DE ALIMENTACIÓN	Refuncionalización
	Limpieza de local
	Retiro de instalación eléctrica existente
	Retiro de solado existente
	Colocación de cielorraso suspendido de placa de roca de yeso junta tomada
	Realización de Instalación eléctrica por cablecanal
	Colocación de artefactos de iluminación
	Reparación de rajadura en pared
	Apertura de vano
	Reparación revoques
	Retiro de carpintería existente de madera y reemplazo por carpintería hermética exterior
	Colocación de puertas herméticas
	Colocación de solado granítico
	Colocación de extractor con mosquitero
	Colocación zócalos sanitarios
Pintura general	
Preinstalación de Aire Acondicionado	

CENTRO DE REFERENCIA DE VECTORES
PUNILLA - CÓRDOBA

LISTADO DE TAREAS



Ministerio de
Salud
Presidencia de la Nación

PROGRAMA NACIONAL
DE CHAGAS



GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA



FONPLATA

10-INSECTARIO A

Refuncionalización
Limpieza de local
Retiro de instalación eléctrica existente
Retiro de piso existente
Colocación de paneles divisorios
Colocación de cielorraso suspendido de placa de roca de yeso junta tomada
Realización de Instalación eléctrica por cablecanal
Colocación de artefactos de iluminación
Colocación de puertas herméticas
Colocación de solado granítico
Colocación zócalos sanitarios
Colocación de extractor con mosquitero
Pintura general
Preinstalación de Aire Acondicionado

11-INSECTARIO B

Refuncionalización
Limpieza de local
Retiro de instalación eléctrica existente
Retiro de piso existente
Colocación de paneles divisorios
Colocación de cielorraso suspendido de placa de roca de yeso junta tomada
Realización de Instalación eléctrica por cablecanal
Colocación de artefactos de iluminación
Colocación de puertas herméticas
Colocación de solado granítico
Colocación zócalos sanitarios
Colocación de extractor con mosquitero
Pintura general
Preinstalación de Aire Acondicionado

12-CIRCULACIÓN

Refuncionalización
Limpieza de local
Retiro de instalación eléctrica existente
Retiro de solado existente
Apertura de vanos
Sellado y pintura en carpintería de madera existente
Colocación de cielorraso suspendido de placa de roca de yeso junta tomada
Realización de Instalación eléctrica por cablecanal
Colocación de artefactos de iluminación
Colocación de puertas herméticas
Colocación de solado granítico
Colocación zócalos sanitarios
Pintura general
Preinstalación de Aire Acondicionado

13-LABORATORIO DE CAMPO

Refuncionalización
Limpieza de local
Retiro de instalación eléctrica existente
Retiro de solado existente
Ejecución de contrapiso sobre terreno natural y carpeta niveladora
Colocación de cielorraso suspendido de placa de roca de yeso junta tomada
Colocación de mesada de acero inoxidable con bacha integrada
Colocación de revestimiento sobre mesada
Realización de Instalación eléctrica por cablecanal
Colocación de artefactos de iluminación
Reparación revoques
Realizar conexión de agua fría en pileta, y conectar desagües a la red existente.
Colocación de grifería
Retiro de carpintería existente de madera y reemplazo por carpintería hermética exterior
Colocación de puertas herméticas
Colocación de solado granítico
Colocación zócalos sanitarios
Colocación de extractor con mosquitero
Pintura general
Preinstalación de Aire Acondicionado

CENTRO DE REFERENCIA DE VECTORES
PUNILLA - CÓRDOBA

LISTADO DE TAREAS



Ministerio de
Salud
Presidencia de la Nación

PROGRAMA NACIONAL
DE CHAGAS



GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA



FONPLATA

14-T.INFESTANS CUARENTENA	Refuncionalización
	Limpieza de local
	Retiro de instalación eléctrica existente
	Retiro de solado existente
	Retiro de revestimiento cerámico
	Retiro de pileta de lavar existente
	Colocación de cielorraso suspendido de placa de roca de yeso junta tomada
	Colocación de mesada de acero inoxidable con bacha integrada
	Colocación de revestimiento sobre mesada
	Sellado de ventanas con tabique placa de roca de yeso y perfilería de acero galvanizado
	Realización de Instalación eléctrica por cablecanal
	Colocación de artefactos de iluminación
	Reparación revoques
	Realizar conexión de agua fría en pileta, y conectar desagües a la red existente.
	Colocación de grifería
	Retiro de carpintería existente de madera y reemplazo por carpintería hermética exterior
	Colocación de puertas herméticas
	Colocación de solado granítico
	Colocación zócalos sanitarios
	15-INGRESO ÁREA TECNICA
Pintura general	
Preinstalación de Aire Acondicionado	
Refuncionalización	
Limpieza de local	
Retiro de instalación eléctrica existente	
Retiro de solado existente	
Colocación de cielorraso suspendido de placa de roca de yeso junta tomada	
Realización de Instalación eléctrica por cablecanal	
Colocación de artefactos de iluminación	
16-AULA	Reparación revoques
	Refacción de carpinterías de madera existente
	Colocación de solado granítico
	Colocación zócalos sanitarios
	Pintura general
	Preinstalación de Aire Acondicionado
	Refuncionalización
	Limpieza de local
	Retiro de instalación eléctrica existente
	Retiro de solado existente
17-ADMINISTRACIÓN	Ejecución de contrapiso sobre terreno natural y carpeta niveladora
	Colocación de cielorraso suspendido de placa de roca de yeso junta tomada
	Refacción de carpinterías de madera existente y reposición de vidrios faltantes y defectuosos
	Colocación de solado granítico
	Colocación zócalos graníticos
	Pintura general
	Preinstalación de Aire Acondicionado
	Refuncionalización
	Limpieza de local
	Retiro de instalación eléctrica existente
18-RECEPCIÓN	Retiro de solado existente
	Colocación de cielorraso suspendido de placa de roca de yeso junta tomada
	Refacción de carpinterías de madera existente y reposición de vidrios faltantes y defectuosos
	Realización de Instalación eléctrica por cablecanal
	Colocación de artefactos de iluminación
	Colocación de solado granítico
	Colocación zócalos graníticos
	Pintura general
	Preinstalación de Aire Acondicionado
	Refuncionalización
Limpieza de local	
Refacción de carpinterías de madera existente y reposición de vidrios faltantes y defectuosos	
Realización de Instalación eléctrica por cablecanal	
Colocación de artefactos de iluminación	
Pintura general	

CENTRO DE REFERENCIA DE VECTORES
PUNILLA - CÓRDOBA

LISTADO DE TAREAS



Ministerio de
Salud
Presidencia de la Nación

PROGRAMA NACIONAL
DE CHAGAS



GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA



FONPLATA

19-BAÑOS A	Refuncionalización
	Limpieza de local
	Retiro de instalación eléctrica existente
	Retiro de solado existente
	Retiro de revestimiento cerámico
	Retiro de artefactos sanitarios existentes
	Colocación de artefactos sanitarios nuevos
	Colocación de cielorraso suspendido de placa de roca de yeso hidrófuga junta tomada
	Colocación de revestimiento cerámico
	Realización de Instalación eléctrica por cablecanal
	Colocación de artefactos de iluminación
	Colocación de solado granítico
	Recambio de puertas placa
	Pintura de carpintería existente
	Colocación zócalos graníticos
Pintura general	
20-BAÑOS B	Refuncionalización
	Limpieza de local
	Retiro de instalación eléctrica existente
	Retiro de solado existente
	Retiro de revestimiento cerámico
	Retiro de artefactos sanitarios existentes
	Colocación de artefactos sanitarios nuevos
	Colocación de cielorraso suspendido de placa de roca de yeso hidrófuga junta tomada
	Colocación de revestimiento cerámico
	Realización de Instalación eléctrica por cablecanal
	Colocación de artefactos de iluminación
	Colocación de solado granítico
	Recambio de puertas placa
	Pintura de carpintería existente
	Colocación zócalos graníticos
Pintura general	
21-GALLINERO	Refacción
	Limpieza de local
	Retiro de alambrado existente
	Retiro de cubierta de chapa y estructura de madera existente
	Ejecución de carpeta niveladora y piso alisado de cemento
	Ejecución de muro de contención
	Ejecución de cerramiento de alambre con puerta
	Ejecución de nueva cubierta de chapa y estructura de perfiles galvanizados
	Pintura general
22-DEPÓSITO DE ALIMENTOS	Refacción
	Limpieza de local
	Retiro de alambrado existente
	Retiro de cubierta de chapa y estructura de madera existente
	Ejecución de carpeta niveladora y piso alisado de cemento
	Ejecución de cerramiento de mampostería y puerta de chapa
	Ejecución de nueva cubierta de chapa y estructura de perfiles galvanizados
Pintura general	
23-GALLINERO	Refacción
	Limpieza de local
	Retiro de alambrado existente
	Retiro de cubierta de chapa y estructura de madera existente
	Ejecución de carpeta niveladora y piso alisado de cemento
	Ejecución de muro de contención
	Ejecución de cerramiento de alambre con puerta
	Ejecución de nueva cubierta de chapa y estructura de perfiles galvanizados
Pintura general	

CENTRO DE REFERENCIA DE VECTORES
PUNILLA - CÓRDOBA

LISTADO DE TAREAS



Ministerio de
Salud
Presidencia de la Nación

PROGRAMA NACIONAL
DE CHAGAS



GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA



FONPLATA

24-CIRCULACIÓN TÉCNICA	Refacción
	Demolición
	Limpieza de local
	Retiro de solado existente
	Reparación de revoques
	Realización de Instalación eléctrica por cablecanal
	Colocación de artefactos de iluminación
	Colocación de solado granítico con zócalo granítico
	Pintura general
25-COMEDOR	Refuncionalización
	Limpieza de local
	Retiro de instalación eléctrica existente
	Retiro de solado existente
	Retiro de revestimiento cerámico
	Retiro y restauración de mesada existente de acero inoxidable para su futura reutilización
	Colocación de mesada de acero inoxidable existente
	Reparar conexión de agua fría en pileta, y readecuar desagües a la red existente.
	Cambio de griferías
	Colocación de cielorraso suspendido de placa de roca de yeso junta tomada
	Colocación de revestimiento cerámico
	Realización de Instalación eléctrica por cablecanal
	Colocación de artefactos de iluminación
	Colocación de solado granítico
Colocación zócalos graníticos	
Pintura general	
Refacción de carpinterías de madera existente	
26-CIRCULACIÓN PÚBLICA	Refacción
	Realización de Instalación eléctrica por cablecanal
	Colocación de artefactos de iluminación
	Pintura en carpintería de madera
	Pintura general
27-CIRCULACIÓN LABORATORIOS	Refuncionalización
	Limpieza de local
	Retiro de instalación eléctrica existente
	Retiro de cielorraso existente
	Retiro de panel divisorio
	Colocación de paneles divisorios
	Colocación de cielorraso suspendido de placa de roca de yeso junta tomada
	Realización de Instalación eléctrica por cablecanal
	Colocación de artefactos de iluminación
	Reparación revoques
	Retiro de Puerta placa existente y colocación de puerta hermética
	Colocación de solado vinílico previa nivelación con base
	Colocación de zócalo sanitario
Pintura general	
28-CUBIERTA	Refacción (aprox. 50% de cubierta)
	Limpieza de local
	Retiro de tejas existentes para su futura reutilización
	Retiro y recambio de vigas y cabios de madera defectuosos
	Colocación de aislación hidrófuga
	Reparación de aberturas de madera existentes y sellado de las mismas
	Pintura de la estructura de madera

